

FLAVIO CASSARINO ARCHITETTO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BRESCIA N. 758

Via Moretto 15 - 25122 Brescia

Tel +39 335 462780

www.flaviocassarino.com e-mail: info@flaviocassarino.com

ECOSPHERA

ECOSPHERA SRL

via Malogno 2 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (Bs)

Tel +39 030 7402007 Fax +39 030 7402017

e-mail: info@ecosphaera.net

PREVENZIONE INCENDI

Ing. Fabrizio Bellini

MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY

MULTIPLANNING ENGINEERING COMPANY s.r.l.

via XX Settembre 32 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (Bs)

Tel +39 030 7240118 Fax +39 030 7240118

e-mail: multiplanning@libero.it

IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

Ing. Giovanni Tonelli



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

Provincia di Brescia

VILLA LANFRANCHI

PARCO DELLE TRE VILLE

CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DELLA VILLA LANFRANCHI E CASA DEL CUSTODE
CUP J45F21001850006

PROGETTO ESECUTIVO
VILLA LANFRANCHI

4M

Progetto

Impianti meccanici.

Analisi prezzi.

rev. 2022

1:20 FINESTRE CESSI E BAGNO

PALAZZINA LANFRANCHI

- PALAZZINA -

APERTURE SCALA - 1:20

All rights reserved

La proprietà di questo documento è riservata a termini di legge. Ne è pertanto vietata ogni riproduzione non autorizzata.

riferimento prezziario	elenco	ATTIVITA'	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
1 - VILLA LANFRANCHI						
NP001		Lavaggio delle tubazioni e dei corpi scaldanti dell'impianto di riscaldamento Lavaggio e rigenerazione dell'impianto di riscaldamento comprendente le seguenti operazioni: flussaggio con acqua di rete per l'eliminazione delle morchie; riempimento con prodotto disincretante e rimessa in funzione dell'impianto per 10 giorni con attivazione della circolazione; svuotamento e risciacquo con acqua di rete; riempimento dell'impianto con acqua e prodotto protettivo filmante; sfiato dell'aria e ripristino della normale circolazione.				
		Squadra formata da:				
		Installatore 5a categoria	€/ora	8,00	28,36 €	226,88 €
		Installatore 4a categoria	€/ora	8,00	26,47 €	211,76 €
		Protettivo filmante a base amminica antincrostante- anticorrosivo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento a circuito chiuso, in	kg	10,00		121,42 €
						560,06 €
		Spese generali e utili d'impresa 28,7%	%	28,70%	560,06 €	160,74 €
		Prezzo	corpo			720,80 €
NP2000		Demolizione CT esistente Demolizione della centrale termica esistente con smontaggio e conferimento alle				
		Squadra formata da:				
		Installatore 5a categoria	€/ora	16,00	28,36 €	453,76 €
		Installatore 4a categoria	€/ora	16,00	26,47 €	423,52 €
		Protettivo filmante a base amminica antincrostante- anticorrosivo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento a circuito chiuso, in	cad	1,00		21,20 €
		Cana fumaria in PP DN 80 da inserire in cavedio				
			cad	6,00		156,00 €
		trasporto	a stima			260,00 €
						1.314,48 €
		Spese generali e utili d'impresa 28,7%	%	28,70%	1.314,48 €	377,26 €
		Prezzo	corpo			1.691,74 €
NP3000		Manutenzione apparecchi sanitari Manutenzione degli apparecchi sanitari del bagno con: smontaggio delle rubinetterie e pulizia, controllo delle alimentazioni e dello scarico, verifica della tenuta dei sifoni. Compresi eventuali				
		Squadra formata da:				
		Installatore 5a categoria	€/ora	8,00	28,36 €	226,88 €
		Installatore 4a categoria	€/ora	8,00	26,47 €	211,76 €
		Minuterie e materiali di consumo	a stima			130,00 €
						568,64 €
		Spese generali e utili d'impresa 28,7%	%	28,70%	568,64 €	163,20 €
		Prezzo	corpo			731,84 €