

Spett. le
LUNIKGAS s.p.a.
Alla c.a. Ufficio tecnico - arch. Luciani

ufficio.tecnico@lunikgas.it

e p.c. Spett.le
COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Alla c.a. U.T.C. e Manutenzioni
Alla c.a. Polizia Municipale

protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it

Rovato - Rif. int. ATP/PRR/GS/GR/sp

Oggetto : Preventivo per estendimento rete acquedotto a servizio del nuovo distributore carburanti in fregio alla S.P. 99 al km 0+543 (via Prato) - comune di Palazzolo S/O.
Rif. pratica: MRA 846/25

In riferimento alla Vostra richiesta del 28/01/2025, con la presente Vi trasmettiamo il preventivo di spesa sotto descritto, che sostituisce integralmente il nostro preventivo precedente prot. 10599 del 28/01/2021, ormai temporalmente scaduto.

Il preventivo è così strutturato:

- **Rete acquedotto:** per servire le vostre utenze in progetto (contatore diam. ½" per chiosco gestore, contatore diam. ½" per bar, contatore diam. ½" per appartamento custode, contatore diam. 1" per autolavaggio) si rende necessario procedere con il potenziamento mediante rifacimento della rete acquedotto di via Prato (attualmente Pead De 50 mm) mediante posa di nuova tubazione in Ghisa DN 80 e contestuale estendimento della stessa sul sedime della banchina in fregio alla strada provinciale, fino al limite del vostro insediamento in progetto, come meglio rappresentato nell'elaborato grafico **tav. A.1**.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 2.13 del "Regolamento per la disciplina del Servizio Idrico Integrato" nell'ATO della Provincia di Brescia, la realizzazione della rete acquedotto è a cura del Gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente.

Poiché l'estendimento citato dovrà necessariamente essere realizzato nell'area di pertinenza della Strada Provinciale n. 99 (PALAZZOLO - confine Bergamasco verso TELGATE), solo successivamente al pagamento del presente preventivo, inoltreremo l'istanza all'Ente per l'ottenimento della necessaria autorizzazione.

Nel presente preventivo sono inclusi gli oneri relativi ai ripristini bituminosi sulla via Prato (larghezza max 2,00 m in corrispondenza della traccia di scavo), nonché i ripristini bituminosi così come previsti dall'Ente Provinciale in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. n. 99.

Eventuali diverse indicazioni da parte dell'Ente stesso (es. lavoro notturno, spingitubo, ecc..) comporteranno un aggiornamento del presente preventivo.

Analogamente a quanto già indicato per l'Ente Provinciale, poiché la realizzazione della nuova rete interesserà in attraversamento alcuni canali irrigui (roggia Conta e roggia Castrina – Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca), solo successivamente al pagamento del presente preventivo, inoltreremo l'istanza all'Ente per l'ottenimento della necessaria autorizzazione.





In corrispondenza dell'incrocio tra la via Prato e la strada provinciale, è altresì presente in attraversamento la condotto interrato dell'ossigenodotto di proprietà soc. SIAD, in posizione apparentemente non interferente con le attività di posa della nuova condotta acquedotto.

Nel preventivo sotto descritto è altresì incluso l'onere per la realizzazione dell'allacciamento d'utenza a servizio del vostro insediamento (diam. max 2"), con ubicazione dei relativi contatori in nicchia, quest'ultima da realizzarsi a vostra cura e spese, come facsimile allegato.

In merito alla **rete di fognatura nera**, Vi rammentiamo che la zona indicata non ricade in zona servita da pubblica fognatura, né negli agglomerati urbani, segnalandovi altresì che i pozzi comunali di captazione dell'acqua destinata al consumo umano risultano ad una distanza superiore a 200 m dall'area in oggetto.

A. ESTENDIMENTO RETE ACQUEDOTTO

Lavori da realizzarsi a cura di ACQUE BRESCIANE

Commessa di preventivazione RA 1546/25: PWA25846

1.	Fornitura, trasporto e posa in opera di m. 500,00 circa di tubazione in Ghisa Sferoidale DN 80 e m. 50 circa di tubazione in Pead De 63mm, compresi scavi e rinterri con materiale inerte, previa stesura di strati di sabbia di cm. 10; fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa sferoidale a volantino n. 2 DN 80, n. 1 DN 100 e n. 1 DN 50, alloggiate in pozzetto completo di chiusino in ghisa sferoidale carrabile circolare; fornitura e posa di n. 1 idrante sottosuolo completo di saracinesca in ghisa sferoidale DN 80 a volantino; fornitura e posa di nastro avvertitore; scavo in sezione ristretta per formazione delle buche d'inserimento; esecuzione di inserimento e rinterro buche con materiale inerte; rifacimento degli allacciamenti d'utenza esistenti in via Prato; realizzazione di nuovo allacciamento a servizio dell'insediamento in progetto		
	A corpo	€.	114.352,00
2.	Ripristino con binder sulla traccia di scavo precedentemente rimossa		
	A corpo	€	10.065,00
3.	Spese tecniche di progettazione, contabilizzazione e controllo lavori		
	A corpo	€.	9.570,00
A.	IMP. TOT. RETE ACQUEDOTTO	€.	133.987,00

B. RIPRISTINO STRADALE

Lavori da realizzarsi a cura di ACQUE BRESCIANE

Commessa di preventivazione RA 1547/25: PWA25846

1.	Realizzazione di ripristino finale mediante fornitura e posa di tappetino d'usura sp. 3 cm, previa fresatura a freddo, per una larghezza massima di 2,00 m in strada comunale Via Prato e come da disciplinare dell' Ente provinciale in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. 99 (eventuali diverse indicazioni comporteranno un adeguamento del presente preventivo)		
	A corpo	€.	19.339,00
2.	Spese tecniche di progettazione, contabilizzazione e controllo lavori		
	A corpo	€.	1.488,00
B.	IMP. TOT. RIPRISTINO STRADALE	€.	20.827,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A. + B.)	€	154.814,00
--	----------	-------------------

Validità del presente preventivo: un anno dalla data di emissione.

Gli importi di cui sopra s'intendono al netto di I.V.A. nell'aliquota corrente, e precisamente Iva 10%, salvo diverse indicazioni da parte del soggetto richiedente.



Pagamenti: l'esecuzione dell'intervento è subordinata al pagamento anticipato delle competenze di cui sopra. Il pagamento potrà avvenire tramite versamento sul conto corrente **INTESA SANPAOLO IT65D0306903390100000001921** intestato ad Acque Bresciane s.r.l., indicando come causale il numero del preventivo **2025/9775** e il nominativo del richiedente.

Al fine dell'emissione della relativa fattura, contestualmente al pagamento, dovrà essere specificato il nominativo del soggetto intestatario della stessa, se diverso dal richiedente del presente preventivo.

Inizio lavori: rendiamo altresì noto che il tempo di inizio dei lavori è stimabile in circa 3 mesi, salvo imprevisti, cause di forza maggiore o fatto imputabile a terzi, a decorrere dalla data di avveramento delle condizioni sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare la geom. Piva dell'ufficio tecnico al n° 030/7714601.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Ing. Mauro Olivieri

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
SETTORE PROGETTAZIONE RETI
Gianfranco dott. Sinatra

All.to: c.s.d.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 e smi. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Acque Bresciane srl ai sensi del medesimo Decreto.

