

Comune di Palazzolo sull'Oglio
Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE - VECCHIO MOLINO
Via Sant'Alberto n. 6 - 25036 Palazzolo s/O (BS)

COMMITTENTE: NEW EFFE Srl

Data, 25/05/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE STRADALI (SpCat 1)							
	RECINZIONE (Cat 6)							
1 01.04.02.02	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza C12/15 (Rck magg. di 15 N/mm2), classe di consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, con ... 18, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua Magrone sottofondazione		89,50	0,700	0,100	6,27		
	SOMMANO m3					6,27	140,00	877,80
2 01.04.02.24.a	CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue Casseri fondazione	2,00	89,50		0,200	35,80		
	SOMMANO m2					35,80	30,00	1'074,00
3 01.04.02.06.a	CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in op ... EDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2) Getto fondazione		89,50	0,600	0,200	10,74		
	SOMMANO m3					10,74	194,00	2'083,56
4 01.04.02.24.b	CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive per murature rettilinee di calcestruzzo, in elevazione e sotterranee Casseri muro di recinzione	2,00	89,50	0,700		125,30		
	SOMMANO m2					125,30	34,00	4'260,20
5 01.04.02.08.a	CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in op ... superiore a cm 20, gettato con ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2) Getto muro di recinzione		89,50	0,200	0,700	12,53		
	SOMMANO m3					12,53	204,00	2'556,12
6 01.04.02.21.a	Fornitura, lavorazione e posa di ACCIAIO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualità B450C Ferro per fondazione recinzione Vedi voce n° 3 [m3 10.74] Ferro per muro di recinzione Vedi voce n° 5 [m3 12.53]	0,10 0,10				1,07 1,25		
	SOMMANO alla t					2,32	1'479,30	3'431,98
7 01.04.03.11.c	MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato, con malta di sabbia dosata a 300 kg di cemento R 325/							
	A R I P O R T A R E							14'283,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'283,66
8 02.03.12	m3, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali: con blocchi cm 35x25x h cm 25 Prolungamento muro di recinzione perimetrale		5,00		2,500	12,50		
	SOMMANO m2					12,50	120,00	1'500,00
	INTONACO rustico PREMISCELATO a base di anidrene, vermiculite espansa e/o perlite espansa ed additivi specifici, tirato in piano a frattazzo, rasatura con finitura speculare a rego ... emporanee suggellature all'incontro con pavimenti, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali:	2,00	5,00		2,500	25,00		
	Intonaco prolungamento muro di recinzione RIsanamento muratura esistente	2,00	20,60		2,500	103,00		
	SOMMANO m2					128,00	15,71	2'010,88
9 01.04.07.03.a	INTONACO COMPLETO AL CIVILE PREMISCELATO A PROIEZIONE MECCANICA, per interni ed esterni, eseguito su superfici verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con obbligo ... ei selezionati e additivati, aventi granulometria massima di 1,2-1,3 mm, a base di cemento e calce spessore medio 2,5 cm							
	Intonaco prolungamento muro di recinzione	2,00	5,00		2,500	25,00		
	SOMMANO m2					25,00	23,67	591,75
	VIABILITA' E PARCHEGGI (Cat 1)							
10 07.02.03.02	SCARIFICA di fondazioni stradali per superfici aperte eseguita con mezzi meccanici e materiale di risulta accatastato in cantiere, escluso il trasporto, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio, per altezze inferiori a 20 cm							
	Rimozione vecchio asfalto per rifacimento ex novo					384,60		
	Fuori comparto					82,90		
	Dentro comparto							
	SOMMANO m2					467,50	3,42	1'598,85
11 07.02.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti rocciosi od i riporti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'ar ... rte e per altezze superiori a 20 cm compreso trasporto dei materiali di risulta nell'ambito di cantiere fino a 100 metri							
	Rimozione terreno per realizzazione nuovo manto stradale							
	Fuori comparto	822,80			0,650	534,82		
	Dentro comparto	524,00			0,650	340,60		
	SOMMANO m3					875,42	8,88	7'773,73
12 07.02.03.08.a	TRASPORTO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/ RECUPERO DI MATERIALI di risulta giacenti in cantiere (peso medio al m3, kg 2.000), escluso l'onere di accesso agli impianti ed eventuali ana ... laboratorio, misurati prima del carico, fino ad una distanza di km 5, compreso: il carico effettuato con mezzo meccanico							
	Trasporto vecchio asfalto							
	Fuori comparto	384,60			0,100	38,46		
	Dentro comparto	82,90			0,100	8,29		
	Trasporto terra							
	Fuori comparto	822,80			0,650	534,82		
	Dentro comparto	524,00			0,650	340,60		
	SOMMANO m3					922,17	8,05	7'423,47
	A R I P O R T A R E							35'182,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'182,34
13 07.02.03.09.a	ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di: terre e rocce da scavo (m3 di materiale compatto con densita' in sito da kg 1700 fino a kg 2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) Smaltimento terra sotto vecchio asfalto Fuori comparto Dentro comparto	822,80 524,00			0,650 0,650	534,82 340,60		
	SOMMANO m3					875,42	42,00	36'767,64
14 07.02.03.09.b	ACCESSO agli impianti di recupero autorizzati (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento di: rifiuti misti derivanti da attivita' di costruzio ... materiale compatto con densita' come da misura sui manufatti fino a kg 2000 al m3 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04) Smaltimento vecchio asfalto Fuori comparto Dentro comparto	384,60 82,90			0,100 0,100	38,46 8,29		
	SOMMANO m3					46,75	27,00	1'262,25
15 07.02.03.07	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a rifiuto, compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea. ... con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondita' di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte Compattazione terreno dopo lo scavo Fuori comparto Dentro comparto					822,90 524,00		
	SOMMANO m2					1'346,90	2,02	2'720,74
16 01.04.10.21.b	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4 Pozzetti di scolo acque piovane Fuori comparto Dentro comparto					8,00 8,00		
	SOMMANO cad.					16,00	50,00	800,00
17 07.03.03.35.c	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124-2.2015, classe D400 (carico di rottura 40t), carrabili, per traffico normale/intenso Pozzetti di scolo acque piovane Fuori comparto Dentro comparto	8,00 8,00			0,015 0,015	0,12 0,12		
	SOMMANO alla t					0,24	5'254,62	1'261,11
18 07.02.04.07.c	FORNITURA E POSA IN OPERA di geotessuto per il rinforzo del terreno, in fibre di polipropilene ottenuto per tessitura ortogonale di monofilamenti a nastro, imputrescibile e atossic ... dazione e lostrato di base, compresi i sormonti e gli sfridi: R1/R2 50/53 kN/m permeabilita' 20 l/m2/sec. peso 300 gr/m2 Posa tessuto non tessuto Fuori comparto Dentro comparto					822,90 524,00		
	SOMMANO m2					1'346,90	4,36	5'872,48
19	FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con tout-venant di							
	A R I P O R T A R E							83'866,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'866,56
07.02.03.21	cava stabilizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40 Tout-venant Fuori comparto Dentro comparto	822,90 524,00			0,500 0,500	411,45 262,00		
	SOMMANO m3					673,45	25,44	17'132,57
20 07.02.03.16	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori variabile da 5 fino a 10 cm Sottofondo stabilizzato (15cm) Fuori comparto Dentro comparto					822,90 524,00		
	SOMMANO m2					1'346,90	7,00	9'428,30
21 07.02.03.00.c	STRATO DI BINDER A ELEVATE PRESTAZIONI in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, diametro massimo 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compr ... fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale) Binder sotto strada Fuori comparto Dentro comparto					822,90 524,00		
	SOMMANO m2					1'346,90	15,80	21'281,02
22 07.02.03.00.d	STRATO DI BINDER A ELEVATE PRESTAZIONI in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, diametro massimo 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compr ... essere compresso 5 cm: sovrapprezzo/detrazione per elevata additivazione, per ogni cm in piu' o in meno rispetto ai 5 cm 2 centimetri di binder oltre i primi 5 Fuori comparto Dentro comparto	822,90 524,00			2,000 2,000	1'645,80 1'048,00		
	SOMMANO m2/cm					2'693,80	3,20	8'620,16
23 07.02.03.01.c	TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm Tappeto di usura Fuori comparto Dentro comparto					822,90 524,00		
	SOMMANO m2					1'346,90	9,84	13'253,50
24 07.02.03.28.a	CORDOLI DI GRANITO con piano e coste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, compresa ogni prestazione occorrente: con le due teste di giuntura lavorate a spacco di cava: retti in vista con sezione 12x25 cm Cordoli dritti marciapiedi e aiuole		11,50 4,40			11,50 4,40		
	SOMMANO m					15,90	82,78	1'316,20
25 07.02.03.28.a	CORDOLI DI GRANITO con piano e coste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi,							
	A R I P O R T A R E							154'898,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'898,31
	compresa ogni prestazione occorrente: con le due teste di giuntura lavorate a spacco di cava: retti in vista con sezione 12x25 cm Cordoli tondi aiuole		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	82,78	496,68
26 07.02.03.28.c	CORDOLI DI GRANITO con piano e coste finite posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi, compresa ogni prestazione occorrente: con le due teste di giuntura lavorate a spacco di cava: curvi, maggiorazione del (Percentuale del 49.32%) Sovrapprezzo ai cordoli tondi aiuole		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	40,56	243,36
27 07.02.03.78.a	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER MARCIAPIEDI eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: con calcestruzzo preconfezionato Fuori comparto Allungamento marciapiede per attraversamento pedonale	5,00	5,00	1,400		35,00		
	SOMMANO m2/cm					35,00	1,50	52,50
28 07.02.03.79	MANTO IN ASFALTO COLATO PER MARCIAPIEDI su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su ... lla graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo: spessore medio di 2 cm Fuori comparto Allungamento marciapiede per attraversamento pedonale		5,00	1,400		7,00		
	SOMMANO m2					7,00	19,00	133,00
29 07.02.03.13.a	Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE COMPLETA, mediante infissione di palo in ferro zincato, diametro 48-60 mm e altezza 3 m, compresi plinto di calcestruzzo apposita ... ta, cartellone in alluminio di classe 2 e morsetteria per realizzare l'opera compiuta con: cartello tondo diametro 60 cm Segnaletica verticale secondo normativa codice della strada Fuori comparto Dentro comparto					3,00 2,00		
	SOMMANO cad.					5,00	133,32	666,60
30 07.02.03.14.a	Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per reali ... pera compiuta con: linee da cm 12 di larghezza continua o intermittente, misurate compresi i vuoti a intervalli regolari Segnaletica orizzontale secondo normativa codice della strada Fuori comparto Dentro comparto		362,49 238,59			362,49 238,59		
	SOMMANO m					601,08	0,56	336,60
31 07.02.03.14.c	Realizzazione in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE COMPLETA, per quantita' minima m 1000 escluso eventuale pilotaggio del traffico, con vernice spartitraffico rifrangente, per reali ... ui sono iscritte, attraversamento pedonale e zebra, calcolati vuoto per pieno, e arresto calcolato a misura effettiva Fuori comparto Attraversamento pedonale					25,20		
	SOMMANO m2					25,20	5,46	137,59
	A R I P O R T A R E							156'964,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'964,64
	OPERE A VERDE (Cat 2)							
32 07.05.04.01.b	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica con rifinitura manuale Aiule parcheggi					18,00		
	SOMMANO m3					18,00	25,29	455,22
33 07.05.04.03.a	Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità' di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, semina ... g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici fino a 1000 m2 - da valutare caso per caso Aiule parcheggi Vedi voce n° 32 [m3 18.00]					18,00		
	SOMMANO m2					18,00	3,00	54,00
34 07.05.04.31.a	Impianto di irrigazione, per una superficie minima di 1.500 m2, composto da: tubazione sotterranea in polietilene ad alta densita' o polivinile atossico, con marchio IIP, di diamet ... idrica, agli impianti elettrici ed eventuale ripristino del tappeto erboso esistente: irrigazione con irrigatore statico Impianto di irrigazione aiule Vedi voce n° 32 [m3 18.00]					18,00		
	SOMMANO m2					18,00	9,00	162,00
	RETI TECNOLOGICHE (SpCat 2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 4)							
35 01.04.02.24.a	CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue Casseri per plinti illuminazione pubblica Fuori comparto Dentro comparto	4,00 3,00	1,00 1,00	4,000 4,000	1,000 1,000	16,00 12,00		
	SOMMANO m2					28,00	30,00	840,00
36 01.04.02.06.a	CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17.01.2018, in op ... EDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte C25/30 (Rck magg. di 30 N/mm2) Getto per plinti illuminazione pubblica Fuori comparto Dentro comparto	4,00 3,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	4,00 3,00		
	SOMMANO m3					7,00	194,00	1'358,00
37 01.04.02.21.a	Fornitura, lavorazione e posa di ACCIAIO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C Armatura per plinti illuminazione pubblica Fuori comparto Dentro comparto	4,00 3,00	0,08 0,08			0,32 0,24		
	SOMMANO alla t					0,56	1'479,30	828,41
	A R I P O R T A R E							160'662,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'662,27
38 01.04.10.21.a	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo, reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo dimensioni interne cm 30x30x35 spessore cm 3 Pozzetto di ispezioni per pali illuminazione pubblica Fuori comparto Dentro comparto					6,00 3,00		
	SOMMANO cad.					9,00	40,00	360,00
39 01.04.10.24	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t) Pozzetto di ispezioni per pali illuminazione pubblica Fuori comparto Dentro comparto	6,00 3,00			0,006 0,006	0,04 0,02		
	SOMMANO alla t					0,06	5'254,62	315,28
40 07.02.04.73.a	Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 61384-24, posto in opera con copertura in sabbia, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 90 Collegamento pali illuminazione e pozzetti di ispezione Fuori comparto Dentro comparto	4,00 3,00	1,00 1,00			4,00 3,00		
	SOMMANO m					7,00	16,12	112,84
41 07.02.04.73.c	Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 61384-24, posto in opera con copertura in sabbia, escluso scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125 Tubazione per cavi illuminazione pubblica Fuori comparto Dentro comparto		120,60 67,50			120,60 67,50		
	SOMMANO m					188,10	19,64	3'694,28
42 NP04	fornitura e posa apparecchio illuminante tipo Cariboni KAI small sablè 100 PRO R1.3-4K, LA01-CL2525mA. 26.5 W . Alimentatore output fisso elettronico. Classe II, IP66, IK08. inclus ... a del 50%, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Può essere disattivato tramite uno switch interno.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	409,60	2'867,20
43 NP05	Fornitura di palo conico in lamiera d'acciaio S235 JR UNI EN 10025, altezza fuori terra 7 m verniciato RAL7016. Diametro di base 138mm - diametro di testa 60mm - spessore 3mm. Comp ... he la fabbrica dove si produce il palo lavora in regime di garanzia della qualità secondo le norme UNI 29001 (ISO 9001).					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	364,90	2'554,30
44 NP01	Fornitura e posa cavo FG16OR16 2x1,5 e collegamento utenze derivate direttamente dai quadri di comando. Comprese le opere accessorie per la posa e l'infilaggio. Il tutto installato e collegato a regola d'arte.		60,00			60,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		170'566,17

